

GMINA KRZEMIENIEWO
ul. Dworcowa 34
64-120 KRZEMIENIEWO
Regon 411050681
NIP 697 21 52 640

Dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lubonia, Kociugi i Drobniń, gmina Krzemieniewo.”

Pytanie z dnia 28 października 2016r.

W związku z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których Zamawiający przewidział, że w studniach betonowych „należy zastosować monolityczną dolną część studni z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką z Polipropylenu”, zwracamy się do Państwa z zapytaniem:

Czy zamawiający jako rozwiązanie równoważne do wkładek wykonanych z polipropylenu typu PREDL uzna wkładki wykonane z poliuretanu?

Odpowiedź:

W prefabrykowanych dennicach studni żelbetonowych mogą zostać zastosowane alternatywne wkładki z poliuretanu zamiast przewidzianych w Specyfikacji Technicznej wkładek polipropylenu.

Przedmiotowe wkładki należy zastosować jedynie w studniach rozprężnych. Pozostałe dennice studni – betonowe – bez wkładek.

Zastępca Wójta

mgr inż. Radosław Sobecki